

Szczegółowy opis zamówienia na roboty remontowo-budowlane w gabinetach lekcyjnych 9, 10, 11, 12 – znajdujących się na kondygnacji -1 w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów

1. Demontaż i montaż osłon, grzejników, oświetlenia, gniazd.
2. Skucie tynków do wysokości sufitów.
3. Całościowe usunięcie sufitowych powłok malarskich oraz tynków.
4. Osuszenie pomieszczeń.
5. Zabudowa rur wodno-kanalizacyjnych płytami GK.
6. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych.
7. Przygotowanie podłoża pod malowanie.
8. Całościowe malowanie pomieszczeń – ściany + sufity.
- 9.

Łączny metraż pomieszczeń, w których mają zostać wykonane prace remontowo-budowlane: 434m².

Możliwość dokonania szczegółowych pomiarów w godzinach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku, godzina 7:00 – 15:00.